

Информация
о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением (присоединением)
к газораспределительным сетям ОАО "Шпаковскрайгаз"
(наименование субъекта естественной монополии)

Наименование газораспределительной сети	Точка входа в газораспределительную сеть	Точка выхода из газораспределительной сети	Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сеть газораспределения Ставропольского края	С выходов газораспределительных станций (ГРС) ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"	Граница раздела сетей ГРО с присоединенными сетями каждого Потребителя	Получение технических условий. Выполнение проектно-сметной документации на подключение объекта к газораспределительной сети. Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Выполнение пуско-наладочных работ.	Выполнение проектно-сметной документации на подключение объекта к газораспределительной сети. Согласование проектно-сметной документации на соответствие выданным техническим условиям на присоединение. Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией: 1) отключение действующих газопроводов; 2) продувка газопроводов воздухом; 3) присоединение вновь	Проверка готовности исполнительно-технической документации и объекта. Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети. Выполнение работ по присоединению. Пуск газа.	Осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения, приемка для производства работ. Оформление наряда-допуска на выполнение присоединения вновь построенного газопровода к газораспределительной сети. Контрольная опрессовка объекта. Подготовка инструментов, материалов, приборов. Изготовление узла присоединения. Контрольная опрессовка объекта.	Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости)	Оповещение потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 3-е суток до начала работ.